

Kystsikring



Dæmning ved Lindø Havn

Nord for den eksisterende Terminal Nord på Lindø Havn ved Munkebo har M.J. Eriksson anlagt en dæmning på 912 meter ud i fjorden.

Dæmningen består af indbyggede sømaterialer, der er profileret efter en fast profil og den færdige overflade ligger på mellem +0,5 og +2,0 mNN.

Herpå har vi anlagt råjord som er forberedt til beplantning og ud til sejlrenden har vi anlagt sten.

Odense Havn, som er bygherre på projektet, har leveret alle materialer, hvilket også er afspejlet i den lave entreprisenummer.

Den over 900 meter lange dæmning er blevet indbygget og profileret med 3.000 m³ sømaterialer, 60.000 m³ råjord.

Stenkastningsarbejderne er foretaget ud mod sejlrenden, hvor vi også har anlagt stenhøfder, der skal virke som bølgebrydere.

Udførselsperiode

2016



Bygherre
Odense Havn

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum;
DKK 1,7 mio.