

Vejanlæg (jord, afvanding og belægning)


[Se dronevideo 1](#)
[Se dronevideo 2](#)

Holstebromotorvejen, Mejrup-Tvis

Holstebromotorvejen, som forbinder Herning og Holstebro, er på i alt 39 km., hvoraf M.J. Eriksson har udført de 25 km fordelt på 4 stræk med samlet kontraktsum på 808 mio. kr.

De enkelte delstrækninger er åbnet efterhånden som vi færdiggjorde dem, og hele strækket er åbnet i efteråret 2018.

Denne Hovedentreprise er en del af motorvejsstrækningen, der støder helt ind til Holstebro. Entreprisen består af opbrydnings- og rydnings-arbejder og herefter jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, HBB-, asfalt-, autoværns-, brolægning- og afmærkningsarbejder på 8,4 km motorvej.

Desuden har vi etableret 4 motorvejsramper, 3,4 km kommuneveje, 1,8 km private fællesveje, 1 krydsombygning, 2 rundkørsler samt 1 rastepads.

Vi flyttede i alt 1,3 mio. m³ jord på sagen, og afvandingssystemet bestod af 7,5 km hovedledning i dimensionerne fra Ø300 – Ø1200 og 25,5 km drænrør placeret i motorvejen, skærende veje og oplands-arealer.

For at sikre den permanente vådvolumen i regnvandsbassinerne etablerede vi membran på 11.000 m².

Vi har ligeledes opsat færdselstavler, hvilket har omfattet beton- og stårørsarbejder.

Entreprisen her til 125 mio. kr. udgør en del af Vejdirektoratets samlede motorvejsentreprise mellem Herning og Holstebro, hvor vi i alt har udført for 808 mio. kr.

Se et par korte videoer fra vores belægnings- og asfaltarbejder på vimeo.com – søg på "Mejrup-Tvis" – eller klik på video-linkene øverst.

Udførelsesperiode

2016 - 2019

Mængder

Jordarbejder	1.300.000 m ³
Afvandingsareal	250.000 m ²
Membran	11.000 m ²
Grus	70.000 m ³



Bygherre

Vejdirektoratet
Th. Helsteds Vej 11
8660 Skanderborg

Kontrakt

Hovedentreprise
Kontraktsum;
DKK 125 mio.