

Havnebyggeri


[Se video](#)

Ny havneudformning og strandfodring i Hvide Sande

I Hvide Sande har M.J. Eriksson i samarbejde med Rohde Nielsen gennemført en flytning af sand fra Nordstranden til kysten syd for havnen.

Entreprisen omfattede i hovedtræk følgende arbejder:
Opgravning og pumpning fra kote +3,0 til -4,0 af ca. 600.000 m³ sand fra en 1 km lang strækning på Nordstranden iht. graveprofiler.

Det imponerende gravearbejde, hvor vi havde stor gavn af vores omfattende maskinpark, kan ses ved at klikke på videolinket øverst.

Sandmængden blev pumpet til kysten syd for havnen gennem en ny permanent rørledning, som er lagt under havnens indsejling i nødvendig besejlingsdybde umiddelbart vest for ledemolerne, og sandet er udlagt som strandfodring på en ca. 7,5 km kyststrækning syd for havnen.

Udførelsesperiode
2011

Mængder

Sandfodring 600.000 m³



Bygherre

Hvide Sande Havn
Fossanæsvej 22, Blåtårn
6960 Hvide Sande

Samarbejdspartner

Rohde Nielsen A/S

Kontrakt

Underentreprise
Kontraktsum;
DKK 18 mio.

