

Ledningsentreprise



Ledningsomlægninger i stort vejkrøds - Strandboulevarden og Gl. Kalkbrænderihavns-gade

Under rammeaftale for HOFOR har M.J. Eriksson foretaget ledningsudskiftninger i krydset ved Gammel Kalkbrænderihavns-gade og Strandboulevarden.

Arbejdet er udført som forberedende arbejder forud for den kommende skybrudsledning, som skal løbe langs Strandboulevarden.

På denne entrepriser har vi udskiftet kloak- og regnvandsledninger, annulleret en række brønde og sat nye større enheder.

Vores Grundvandssænkingsafdeling blev sat til at foretage grundvandssænkning flere steder i vores udgravninger.

Funktionen i alle ledninger skulle opretholdes under vores arbejder, hvilket betød, at vi havde en del back-up systemer til opretholdes af såvel kloak- som regnvand, der blev foretaget ved overpumpning. Opbrydnings-, jord-, og ledningsarbejderne blev afsluttet med retablering af vej og fortov.

Entreprisen var derudover præget af, at vejene og krydset skulle opretholdes i funktion for alle trafikanter. Kravene var ensbetydende med, at vi etablerede selvstændige korridorer til hver enkelt trafikant.

På alle opgaver, som vi udfører under rammeaftalen, har vi selv ansvaret for kommunikationen til de berørte interessenter, herunder beboere, trafikanter, forbrugere, institutioner, erhvervsdrivende m.v.

Entreprisen er udført under rammeaftalen "mindre kloakarbejder og nye kloakstik" for HOFOR, som dækker København og syv omegnskommuner med anslået sum på 20 mio. kr. pr. år.

Udførelsesperiode
2019



Bygherre
HOFOR A/S

Kontrakt
Rammeaftale
Kontraktsum;
DKK 2,6 mio.