

Vejentreprise


[Se video](#)

TSA Bodumvej og TSA 70 Aabenraa N

For Vejdirektoratet har M.J. Eriksson udført nyt tilslutningsanlæg til Sønderjyske Motorvej nord for Aabenraa.

Projektet omfatter etablering af nordvendte ramper ved Bodumvej kombineret med en shunt i TSA 70, Aabenraa N, for trafikken på frakørselsrampen fra syd mod Aabenraa.

De to nye tiltag skal lette presset på de to rundkørsler i til- og frakørsel 70 i Aabenraa N, hvor der de sidste år dagligt har været tilbagestuvning af trafikanter på ramper og motorvej for at komme af ved afkørsel 70 Aabenraa N.

På Bodumvej er der etableret enkelttreppede cykelstier og cykelkantbaner (på broen) mellem de nye rampekryds. Desuden er der etableret en samkørselsplads i området ved Bodumvej. Ramper er desuden forberedes til modulvogntog.

Entreprisen har i hovedtræk omfattet jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, autoværns-, bro-lægnings- og afmærkningsarbejder på 2 ramper, 1 shunt, 1 rundkørsel, 1 samkørselsplads, 2 regnvandsbassiner og 200 m dobbeltrettet cykelsti.

Endvidere etablering af stitunnel og vejbelysning langs Bodumvej inkl. rundkørsel og samkørselsplads samt shunt og cykelsti ved TSA 70 Aabenraa.

Arbejderne pågik langs motorvej i drift, hvor vi også varetog trafikafmærkning og -afvikling.

Udførelsesperiode

2018 – 2019

Mængder

Friktionsfyld	130.000 m ³
Blødbund	30.000 m ³
Råjordsarbejder	8.500 m ³
Muldafrømning	23.000 m ³
Muldudlægning	50.000 m ³
Bundsikringsgrus	15.000 m ³
Stabilgrus	6.000 m ³
Afvandingsledning	3.500 m
Stålautoværn	2.600 m
Afmærkning af kørebane	1.620 m
Asfalt	5.800 tons
Opbrydning	900 tons



Bygherre

Vejdirektoratet
Teglårdsparken 102
5500 Middelfart

Kontrakt

Hovedentreprise
Kontraktsum;
DKK 32 mio.